

عنوان مقاله:

تجربیات اجرایی کانال پای پل قطعه سوم

محل انتشار:

نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

نادر بشیرخباز - سازمان آب و برق خوزستان

کیومرث پیغان - سازمان آب و برق خوزستان

خلاصه مقاله:

قطعه سوم کانال اصلی پای پل از جمله پروژه هایی است که در طراحی و ساخت آن از هم فکری و دیدگاه های کارشناسان و گروه های متخصص استفاده گردیده است. برگزاری و تشکیل گروه مهندسی ارزش از جمله آنهاست این گروه ضمن توجه به شرایط توپوگرافی و ژئوتکنیکی بر آن شدند تا به لحاظ اقتصادی، فنی، و کاستن مشکلات اجرایی بهترین گزینه را انتخاب نمایند. در ادامه برای مشکلات اجرا همچون ناپایداری خاک مسیر بدلیل وجود ماسه بادی، گود برداری با عمق بیش از ۱۷ متر، وجود آب زیر زمینی، مشکلات حمل خاک به دیو مازاد و وجود طوفان های ماسه در منطقه را تجزیه و تحلیل نموده و راه کارهای مناسبی را ارائه نمودند

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/9819>

